



СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора ООО "КРЭМЛ УХСК"



Терентьева К.А.

2023 года

2023 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦг 81-01-2001).

Реquisиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реquisиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реquisиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 25

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт внутренних инженерных систем холодного водоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

IV квартал 2022г.

Сметная стоимость

8443,23 (545,62) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8000,27 (494,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

2282,65 (93,25) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

5018,48 чел.час.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3  
оборудования  
прочих затрат

0,00 (0) тыс.руб.  
0,00 (0) тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

387,24 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт внутренних инженерных систем холодного водоснабжения (65 стояков)</b>											
<b>Демонтажные работы</b>											
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопроводов	11,463							
		Объем=(4*2,9*9+4*1,5*1+4*1*0,5-2*2,9) / 100									
		1 ОТ					405,87		4 652,49	24,48	113 892,96
		2 ЭМ					8,12		93,08		
		3 в т.ч. ОТМ					1,90		21,78	24,48	533,17
		4 М							792,44		
		ЗТ	чел.-ч	34,66		397,30758					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		1,1463					
		Итого по расценке					483,12		5 538,01		114 426,13
		ФОТ							4 674,27		99 550,73
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%		87	87			4 066,61		50 347,50
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%		44	44			2 056,68		
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%								
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%								
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 661,30</b>		
2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопроводов	6,686							
		Объем=(24*2,9*9+24*1,5*1+24,0*0,5-2*2,9) / 100									
		1 ОТ					405,87		2 713,65	24,48	66 430,15
		2 ЭМ					8,12		54,29		
		3 в т.ч. ОТМ					1,90		12,70	24,48	310,90
		4 М							462,20		
		ЗТ	чел.-ч	34,66		231,73676					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		0,6686					
		Итого по расценке					483,12		3 230,14		66 741,05
		ФОТ							2 726,35		58 064,71
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%		87	87			2 371,92		29 366,06
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%		44	44			1 199,59		
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%								
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%								
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 801,65</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕР85-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 15 мм	100 м трубопроводов			3,842					
		Объем=(4*10*0,3+2*10*1,1-2*1,4) / 100									
		1 ОТ					405,87		1 559,35	24,48	38 172,89
		2 ЭМ					8,12		31,20		
		3 в т.ч. ОТМ					1,90		7,30	24,48	178,70
		4 М					69,13		265,60		
		ЗТ	Чел.-ч	34,66		133,16372					
		ЗТМ	Чел.-ч	0,1		0,3842					
		Итого по расценке					483,12		1 856,15		38 351,59
		ФОТ							1 566,65		33 365,88
		Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 362,99		16 874,70
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж	%	44		44			689,33		
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							3 908,47		
<b>Монтажные работы</b>											
4	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопроводов			11,463					
		Объем=(4*2,9*9+4*1*1,5*1+4*1*0,5-2*2,9) / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5									
		557/лр прил.8 табл.3 п.9									
		1 ОТ					2 268,73	1,5	39 009,68	24,48	964 956,97
		2 ЭМ					680,76	1,5	11 705,33		
		3 в т.ч. ОТМ					112,28	1,5	1 930,60	24,48	47 261,09
		4 М					1 204,08		1 310,79		
		ЗТ	Чел.-ч	162,4		1861,5912					
		ЗТМ	Чел.-ч	5,9		101,44755					
		Итого по расценке					3 063,84		52 025,80		1 002 218,06
		ФОТ							40 940,28		1 091 415,47
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		108,9			44 583,96		
		21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		61,2			25 055,45		613 357,45
		11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							121 665,21		
5	ТСЦ-607-3357	Труба из полипропилена: PN 20/40	М			1074,0831			46,99		50 471,16
		Всего по позиции							50 471,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	ТСЦ-507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х20х40 мм	шт.			408	5,69		2 321,52				
		Всего по позиции							2 321,52				
7	ТСЦ-507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм	шт.			10	6,79		67,90				
		Всего по позиции							67,90				
8	ТСЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	шт.			246	2,50		615,00				
		Всего по позиции							615,00				
9	ТСЦ-507-3151	Заглушка , диаметром: 40 мм	шт.			41	27,74		1 137,34				
		Всего по позиции							1 137,34				
10	ТСЦ-301-5807	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 39-46 мм	шт.			777	5,65		4 390,05				
		Объем=41*2*9+41*2							4 390,05				
		Всего по позиции							4 390,05				
11	ТСЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.			777	0,66		512,82				
		Объем=41*2*9+41*2							512,82				
		Всего по позиции							512,82				
12	ТСЦ-509-5783	Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм	шт.			156	10,06		1 569,36				
		Всего по позиции							1 569,36				
13	ТЕР-6-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м			6,686							
		Объем=(24*2,9+24*1,5*1+24,0*0,5-2*2,9) / 100	трубопров ода										
		Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗГПМ=1,5; ТЗМ=1,5											
		557/лр прил. 8 табл.3 п.9											
		1 ОТ							1 701,55	1,5	17 064,84	24,48	417 747,28
		2 ЗМ							541,81	1,5	5 433,81		
		3 в т.ч. ОТМ							89,82	1,5	900,80	24,48	22 051,58
		4 М							823,30		406,51		
		ЗТМ	чел.-ч	121,8					814,3548				
		Итого по расценке	чел.-ч	4,72	1,5				47,33688				
		ФОТ							2 304,16				
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,							17 965,64				439 798,86
		Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)							19 564,58				478 940,96
		21.12.2020 п.25											
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,							10 994,97				269 156,90
		Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)											
		11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции							53 464,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТСЦ-507-3356	Труба из полипропилена: PN 20/32	М			627,1468	30,42		19 077,81		
		Всего по позиции							19 077,81		
15	ТСЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.			156	1,36		212,16		
		Всего по позиции							212,16		
16	ТСЦ-507-3150	Заглушка, диаметр: 32 мм	шт.			24	13,64		327,36		
		Всего по позиции							327,36		
17	ТСЦ-507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32x20x32 мм Объем=24*10-2	шт.			238	3,33		792,54		
		Всего по позиции							792,54		
18	ТСЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм Объем=24*9+24-2	шт.			454	5,22		2 369,88		
		Всего по позиции							2 369,88		
19	ТЕР-16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм Объем=(41*10*0,3+24*10*1,1-2*1,4) / 100	100 м трубопровод ода			3,842					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗТМ=1,5; ТЗМ=1,5 557/лр прил.8 табл.3 п.9									
		1 ОТ				2 657,65	1,5		15 316,04	24,48	374 936,66
		2 ЗМ				1 481,49	1,5		8 537,83		
		3 в т.ч. ОТМ				255,38	1,5		1 471,75	24,48	36 028,44
		4 М				578,72			351,74		
		ЗТМ				190,24			730,90208		
		Итого по расценке				13,42	1,5		77,33946		
		ФОТ							4 230,69		24 205,61
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%			121	0,9		108,9		447 540,99
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%			72	0,85		61,2		251 510,64
		Всего по позиции							52 761,64		
20	ТСЦ-507-3354	Труба из полипропилена: PN 20/20	М			345,3958	12,05		4 162,02		
		Всего по позиции							4 162,02		
21	ТСЦ-507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм Объем=(65*10*2-4)/2	шт.			648	1,49		965,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
22	ТСЦ-507-5041	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром: 20x1/2"	шт.			646	5,16		3 333,36		
		Объем=650-4							3 333,36		
Всего по позиции											
23	ТСЦ-302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм, тип В/В	шт.			646	28,62		18 488,52		
Всего по позиции											
Прочие работы											
24	ТЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий			6,46					
		Объем=((41+24)*10-4) / 100									
		1 ОТ					234,42		1 514,35	24,48	37 071,29
		2 ЭМ					872,51		5 636,41		
		3 в.т.ч. ОТМ					267,81		1 730,05	24,48	42 351,62
		4 М							1 605,31		10 370,30
		ЗТ	чел.-ч			17,3			111,758		
		ЗТМ	чел.-ч			16,4			105,944		
		Итого по расценке					2 712,24		17 521,06		79 422,91
		ФОТ	%				103		3 341,73		81 805,60
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%				59		1 914,20		46 859,52
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%				59		1 914,20		46 859,52
Всего по позиции											
25	ТЕР46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 отверстий	100			6,46					
		Объем=((41+24)*10-4) / 100									
		ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к раск.; ЗТМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЭМ=10)									
		1 ОТ					2,57		166,02	24,48	4 064,17
		2 ЭМ					33,80		2 183,48		
		3 в.т.ч. ОТМ					13,39		864,99	24,48	21 174,96
		4 М							5 184,80		
		ЗТ	чел.-ч			10			12,274		
		ЗТМ	чел.-ч			10			52,972		
		Итого по расценке					116,63		7 534,30		25 239,13
		ФОТ							1 031,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/Пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103		103			1 061,94		25 996,30
	Приказ № 774/Пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59		59			608,30		14 891,09
<b>33</b>	<b>ТЕР46-03-017-02</b>	<b>Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2</b>	<b>1 м3 заделки</b>			<b>1,938</b>			<b>9 204,54</b>		
		Объем=646*0,003									
		1 ОТ				509,12			986,67	24,48	24 153,68
		2 ЭМ				27,15			52,62		
		4 М				1 138,05			2 205,54		
		3Т	чел.-ч	44,66		86,55108					
		Итого по расценке				1 674,32			3 244,83		24 153,68
		ФОТ							986,67		24 878,29
		Приказ № 812/Пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 016,27		24 878,29
		Приказ № 774/Пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			582,14		14 250,67
		<b>Всего по позиции</b>				<b>4 843,24</b>			<b>250,32</b>		<b>4 843,24</b>
<b>26</b>	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b>	<b>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную</b>	<b>1 т груза</b>			<b>4,83802</b>		<b>51,74</b>	<b>250,32</b>		
		Объем=2,52186+1,47092+0,84524									
		<b>Всего по позиции</b>				<b>250,32</b>			<b>250,32</b>		
<b>27</b>	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза</b>	<b>1 т груза</b>			<b>4,83802</b>		<b>26,00</b>	<b>125,79</b>		
		Объем=2,52186+1,47092+0,84524									
		<b>Всего по позиции</b>				<b>125,79</b>			<b>125,79</b>		
<b>28</b>	<b>ТССЦ-103-0135</b>	<b>Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм (гильзы)</b>	<b>М</b>			<b>141,5</b>		<b>24,07</b>	<b>3 405,91</b>		
		Объем=4*1*10*0,35-2									
		<b>Всего по позиции</b>				<b>3 405,91</b>			<b>3 405,91</b>		



4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТСЦ-103-0133		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок ВСт2кп-ВСт4кп и ВСт2пс-ВСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	М			82	19,80		1 623,60		
			Объем=24*10*0,35-2									
			Всего по позиции							1 623,60		
Изоляция трубопроводов												
30	ТЕР26-01-017-01		Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекса»), вспененного полиэтилена («Термофлекса»); трубами	10 м	трубопровод	ода	181,49					
			Объем=(1146,3+668,6) / 10									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
			421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ				49,17	1,15		10 262,44	24,48	251 224,53
			2 ЭМ				28,25	1,25		6 408,87		
			4 М				1 089,87			10 600,83		
			ЗТ									
			Итого по расценке	Чел.-ч			3,52			638,8448		
			ФОТ							135,83		27 272,14
			Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы									10 262,44
			21.12.2020 Прил. п.20,	%			97	0,9		87,3		8 959,11
			Приказ № 812/пр от									219 319,01
			21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы	%			55	0,85		46,75		4 797,69
			11.12.2020 Прил. п.20,									117 447,47
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							41 028,94		
31	ТСЦ-104-0301		Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм	М			1260,93	16,50		20 805,35		
			Объем=1146,3*1,1									
			Всего по позиции							20 805,35		
32	ТСЦ-104-0956		Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм	М			735,46	39,34		28 933,00		
			Объем=668,6*1,1									
			Всего по позиции							28 933,00		
			Итого по смете:							331 291,49		4 015 325,79
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							93 245,53		2 282 650,58
			Эксплуатация машин							40 513,03		266 980,87
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							6 939,97		169 890,46
			Материалы							197 532,93		1 465 694,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							494 074,98		8 000 266,73
		в том числе:									
		оплата труда							93 245,53		2 282 650,58
		эксплуатация машин и механизмов							40 513,03	6,59	266 980,87
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							6 939,97		169 890,46
	Приказ Министра России Нем 63135-ИФ/09 от 27.11.2022г.	материалы							197 532,93	7,42	1 466 694,34
		накладные расходы							104 611,01		2 560 877,94
		сметная прибыль							58 172,48		1 424 062,00
		Итого ФОТ (справочно)							100 185,50		2 452 541,04
		Итого накладные расходы (справочно)							104 611,01		2 560 877,94
		Итого сметная прибыль (справочно)							58 172,48		1 424 062,00
		Компенсация НДС ЕЦ: (197532,93+0+(40513,03-6939,97)+104611,01*0,1712+58172,48*0,15)*0,2 Т.Ц: (1465694,34+0+(266980,87-169890,46)+2560877,94*0,1712+1424062*0,15)*0,2							51 548,25		442 963,27
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>545 623,23</b>		<b>8 443 229,00</b>

Составил: инженер-сметчик



(Прокурова Д.И.)

Проверил: начальник сметного отдела



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
(Романова Т.А.)

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.