



Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹  
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:  
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);  
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);  
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);  
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);  
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);  
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);  
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);  
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпр 81-01-2001).

2 Письмо Минстроя № 31799-ИФ/09 от 01.06.2023

66. Свердловская область

г. Екатеринбург

ул. Патриса Лумумбы, д.36

(наименование стройки)

Многоквартирный жилой дом

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт мест общего пользования

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 кв. 2023 г.

Сметная стоимость	4 196,96	(399,72) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	3 725,85	(269,69) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

1 014,39 (40,16) тыс.руб.  
3 298,40 чел.час.  
13,09 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Тамбуры ( 1 этаж вход)</b>											
Потолок											
1	ТЕРр62-17-2	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски до 10%  Объем=17,9854 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,179854	1	0,179854					
		1 ОТ					317,64		57,13	25,26	1 443,10
		2 ЭМ					10,58		1,90		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		0,34	25,26	8,59
		4 М					1 457,59		68,62		
		ЗТ	чел.-ч	26,1		4,6941894					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0179854					
		Итого по расценке					709,77		127,65		
		ФОТ							57,47		1 451,69
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			51,72		1 306,52
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			26,44		667,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>205,81</b>		
2	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные))  Объем=17,9854*0,375/1000	т	0,006745	1	0,006745	34 582,81		233,26		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>233,26</b>		
3	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные))  Объем=17,9854*0,2/1000	т	0,003597	1	0,003597	12 197,91		43,88		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43,88</b>		
Стены											
4	ТЕРр62-16-2	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододispersионной краской с расчисткой старой краски до 10%  Объем=64,907 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,64907	1	0,64907					
		1 ОТ					244,50		158,70	25,26	4 008,76
		2 ЭМ					10,58		6,87		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		1,23	25,26	31,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4 М					1 439,14		235,68			
		ЗТ	чел.-ч	20,09		13,0398163						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,064907						
		Итого по расценке					618,18		401,25			
		ФОТ							159,93		4 039,83	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			143,94		3 635,85	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			73,57		1 858,32	
		Всего по позиции							618,76			
5	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=64,907*0,375/1000	т	0,02434	1	0,02434	34 582,81		841,75			
		Всего по позиции							841,75			
6	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=64,907*0,2/1000	т	0,012981	1	0,012981	12 197,91		158,34			
		Всего по позиции							158,34			
		Итого по разделу 1 Тамбуры ( 1 этаж вход) :										
		Итого прямые затраты (справочно)							1 806,13			
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							215,83			
		Эксплуатация машин							8,77			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,57			
		Материалы							1 581,53			
		Строительные работы							2 101,80			
		в том числе:										
		оплата труда							215,83			
		эксплуатация машин и механизмов							8,77			
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,57			
		материалы							1 581,53			
		накладные расходы							195,66			
		сметная прибыль							100,01			
		Итого ФОТ (справочно)							217,40			
		Итого накладные расходы (справочно)							195,66			
		Итого сметная прибыль (справочно)							100,01			
		Итого по разделу 1 Тамбуры ( 1 этаж вход)							2 101,80			
<b>Раздел 2. Тамбуры ( перед переходной лестницей)</b>												
Потолок												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%  Объем=38,556 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,38556	1	0,38556					
		1 ОТ					317,64		122,47	25,26	3 093,59
		2 ЭМ					10,58		4,08		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		0,73	25,26	18,44
		4 М					1 457,59		147,11		
		ЗТ	чел.-ч	26,1		10,063116					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,038556					
		Итого по расценке					709,77		273,66		
		ФОТ							123,20		3 112,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			110,88		2 800,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			56,67		1 431,53
		<b>Всего по позиции</b>							<b>441,21</b>		
8	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные))  Объем=38,556*0,375/1000	т	0,014459	1	0,014459	34 582,81		500,03		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>500,03</b>		
9	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные))  Объем=38,556*0,2/1000	т	0,007711	1	0,007711	12 197,91		94,06		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>94,06</b>		
Стены											
10	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%  Объем=(189,504+35,7) / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	2,25204	1	2,25204					
		1 ОТ					244,50		550,62	25,26	13 908,66
		2 ЭМ					10,58		23,83		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		4,28	25,26	108,11
		4 М					1 439,14		817,72		
		ЗТ	чел.-ч	20,09		45,2434836					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,225204					
		Итого по расценке					618,18		1 392,17		
		ФОТ							554,90		14 016,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			499,41		12 615,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			255,25		6 447,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									2 146,83		
11	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=225,204*0,375/1000	т	0,084452	1	0,084452	34 582,81		2 920,59		
Всего по позиции									2 920,59		
12	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=225,204*0,2/1000	т	0,045041	1	0,045041	12 197,91		549,41		
Всего по позиции									549,41		
Итого по разделу 2 Тамбуры ( перед переходной лестницей) :											
Итого прямые затраты (справочно)									5 729,92		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									673,09		
Эксплуатация машин									27,91		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									5,01		
Материалы									5 028,92		
Строительные работы									6 652,13		
в том числе:											
оплата труда									673,09		
эксплуатация машин и механизмов									27,91		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									5,01		
материалы									5 028,92		
накладные расходы									610,29		
сметная прибыль									311,92		
Итого ФОТ (справочно)									678,10		
Итого накладные расходы (справочно)									610,29		
Итого сметная прибыль (справочно)									311,92		
Итого по разделу 2 Тамбуры ( перед переходной лестницей)									6 652,13		
<b>Раздел 3. Тамбуры ( вход на лестничную клетку)</b>											
Потолок											
13	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%  Объем=41,7648 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,417648	1	0,417648					
1 ОТ								317,64	132,66	25,26	3 350,99
2 ЭМ								10,58	4,42		
3 в т.ч. ОТм								1,90	0,79	25,26	19,96
4 М								1 457,59	159,35		
ЗТ											
ЗТм				чел.-ч	26,1		10,9006128				
				чел.-ч	0,1		0,0417648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					709,77		296,43		
		ФОТ							133,45		3 370,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			120,11		3 033,86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			61,39		1 550,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>477,93</b>		
14	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=41,7648*0,375/1000	т	0,015662	1	0,015662	34 582,81		541,64		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>541,64</b>		
15	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=41,7648*0,2/1000	т	0,008353	1	0,008353	12 197,91		101,89		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>101,89</b>		
Замена дверей											
16	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=(0,9*2,1*7) / 100	100 м2	0,1323	1	0,1323					
		1 ОТ					1 184,57		156,72	25,26	3 958,75
		2 ЭМ					311,92		41,27		
		3 в т.ч. ОТм					147,29		19,49	25,26	492,32
		ЗТ	чел.-ч	103,91		13,747293					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		1,024002					
		Итого по расценке					1 496,49		197,99		
		ФОТ							176,21		4 451,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			181,50		4 584,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			103,96		2 626,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>483,45</b>		
17	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 проемов	100 м2	0,1323	1	0,1323					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1 349,38	1,2	214,23	25,26	5 411,45
		2 ЭМ					2 984,53	1,2	473,82		
		3 в т.ч. ОТм					215,99	1,2	34,29	25,26	866,17
		4 М					34 946,25		4 613,96		
		ЗТ	чел.-ч	104,28	1,2	16,5554928					
		ЗТм	чел.-ч	11,35	1,2	1,801926					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					39 208,86		5 302,01		
		ФОТ							248,52		6 277,62
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			241,56		6 101,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			116,18		2 934,79
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 659,75</b>		
18	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (Деревянные конструкции)	компл.	7	1	7	115,92		811,44		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>811,44</b>		
19	ТЕР15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1323	1	0,1323					
		Объем=13,23 / 100									
		ОП Прил.15.3 п.13									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные громоздящие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					440,44	3,24	188,80	25,26	4 769,09
		2 ЭМ					4,77	3,24	2,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,19	3,24	0,08	25,26	2,02
		4 М					526,74	2,7	188,16		
		ЗТ	чел.-ч	35,75	3,24	15,324309					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	3,24	0,0042865					
		Итого по расценке					971,95		379,00		
		ФОТ							188,88		4 771,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			169,99		4 294,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			78,67		1 987,17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>627,66</b>		
20	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9261	1	0,9261					
		Объем=((0,9*2,1*4*14)-13,23) / 100									
		ОП табл 62.4 п.13									
		1 ОТ					807,48	2,7	2 019,08	25,26	51 001,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 ЭМ					10,58	2,7	26,45			
		3 в т.ч. ОТм					1,90	2,7	4,75	25,26	119,99	
		4 М					893,36	2,7	2 233,82			
		ЗТ	чел.-ч	66,35	2,7	165,9061845						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2,7	0,250047						
		Итого по расценке					1 711,42		4 279,35			
		ФОТ							2 023,83		51 121,95	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 821,45		46 009,76	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			930,96		23 516,10	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 031,76</b>			
		<b>Итого по разделу 3 Тамбуры ( вход на лестничную клетку ) :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)							11 909,75			
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							2 711,49			
		Эксплуатация машин							548,00			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							59,40			
		Материалы							8 650,26			
		Строительные работы							15 735,52			
		в том числе:										
		оплата труда							2 711,49			
		эксплуатация машин и механизмов							548,00			
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							59,40			
		материалы							8 650,26			
		накладные расходы							2 534,61			
		сметная прибыль							1 291,16			
		Итого ФОТ (справочно)							2 770,89			
		Итого накладные расходы (справочно)							2 534,61			
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 291,16			
		<b>Итого по разделу 3 Тамбуры ( вход на лестничную клетку)</b>							<b>15 735,52</b>			
<b>Раздел 4. Лифтовые холлы</b>												
Потолок												
21	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%		100 м2	1,07826	1	1,07826					
		Объем=107,826 / 100		окрашиваемой поверхности								
		1 ОТ							317,64	342,50	25,26	8 651,55
		2 ЭМ							10,58	11,41		
		3 в т.ч. ОТм							1,90	2,05	25,26	51,78
		4 М							1 457,59	411,41		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	26,1		28,142586					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,107826					
		Итого по расценке					709,77		765,32		
		ФОТ							344,55		8 703,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			310,10		7 833,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			158,49		4 003,53
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 233,91</b>		
22	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=107,826*0,375/1000	т	0,040435	1	0,040435	34 582,81		1 398,36		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 398,36</b>		
23	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=107,826*0,2/1000	т	0,021565	1	0,021565	12 197,91		263,05		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>263,05</b>		
Стены											
24	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10% Объем=(312,636+40,5) / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	3,53136	1	3,53136					
		1 ОТ					244,50		863,42	25,26	21 809,99
		2 ЭМ					10,58		37,36		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		6,71	25,26	169,49
		4 М					1 439,14		1 282,24		
		ЗТ	чел.-ч	20,09		70,9450224					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,353136					
		Итого по расценке					618,18		2 183,02		
		ФОТ							870,13		21 979,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			783,12		19 781,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			400,26		10 110,56
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 366,40</b>		
25	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=353,136*0,375/1000	т	0,132426	1	0,132426	34 582,81		4 579,66		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 579,66</b>		
26	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=353,136*0,2/1000	т	0,070627	1	0,070627	12 197,91		861,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										861,50	
<b>Итого по разделу 4 Лифтовые холлы :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)										10 050,91	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										1 205,92	
Эксплуатация машин										48,77	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										8,76	
Материалы										8 796,22	
Строительные работы										11 702,88	
в том числе:											
оплата труда										1 205,92	
эксплуатация машин и механизмов										48,77	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										8,76	
материалы										8 796,22	
накладные расходы										1 093,22	
сметная прибыль										558,75	
Итого ФОТ (справочно)										1 214,68	
Итого накладные расходы (справочно)										1 093,22	
Итого сметная прибыль (справочно)										558,75	
<b>Итого по разделу 4 Лифтовые холлы</b>										<b>11 702,88</b>	
<b>Раздел 5. Квартирные секции</b>											
Потолок											
27	ТЕРр62-17-2	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододispersионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	5,63325	1	5,63325					
		Объем=563,325 / 100	окрашиваемой поверхности								
		1 ОТ					317,64		1 789,35	25,26	45 198,98
		2 ЭМ					10,58		59,60		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		10,70	25,26	270,28
		4 М					1 457,59		2 149,37		
		ЗТ	чел.-ч	26,1		147,027825					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,563325					
		Итого по расценке					709,77		3 998,32		
		ФОТ							1 800,05		45 469,26
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90			1 620,05		40 922,33
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46			828,02		20 915,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 446,39</b>		
28	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,211247	1	0,211247	34 582,81		7 305,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=563,325*0,375/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 305,51</b>		
29	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=563,325*0,2/1000	т	0,112665	1	0,112665	12 197,91		1 374,28		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 374,28</b>		
<b>Стены</b>											
30	ТЕРр62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%  Объем=2114,0672 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	21,140672	1	21,140672					
		1 ОТ					341,00		7 208,97	25,26	182 098,58
		2 ЭМ					10,58		223,67		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		40,17	25,26	1 014,69
		4 М					1 584,61		9 048,84		
		ЗТ	чел.-ч	28,02		592,3616294					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		2,1140672					
		Итого по расценке					779,61		16 481,48		
		ФОТ							7 249,14		183 113,27
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90			6 524,23		164 801,94
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46			3 334,60		84 232,10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26 340,31</b>		
31	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=2114,0672*0,375/1000	т	0,792775	1	0,792775	34 582,81		27 416,39		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27 416,39</b>		
32	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=2114,0672*0,2/1000	т	0,422813	1	0,422813	12 197,91		5 157,43		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 157,43</b>		
<b>Двери</b>											
33	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%  Объем=(32,34+23,52) / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,5586	1	0,5586					
		ОП табл 62.4 п.13 Определение окрашиваемой поверхности ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7)									
		1 ОТ					1 165,40	2,7	1 757,68	25,26	44 399,00
		2 ЭМ					10,58	2,7	15,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,90	2,7	2,87	25,26	72,50
		4 М					1 051,67	2,7	1 586,15		
		ЗТ	чел.-ч	95,76	2,7	144,4271472					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2,7	0,150822					
		Итого по расценке					2 227,65		3 359,79		
		ФОТ							1 760,55		44 471,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 584,50		40 024,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			809,85		20 456,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 754,14</b>		
<b>34</b>	<b>ТЕРр62-29-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей ( метал. двери с двух сторон, щиты шахты дымоудаления ) за два раза</b>	<b>100 м2 окрасиваемой поверхности</b>	<b>0,904848</b>	<b>1</b>	<b>0,904848</b>					
		Объем=(1,1*2,1*16*2+0,87*0,68*2*14) / 100									
		1 ОТ					230,63		208,69	25,26	5 271,51
		2 ЭМ					1,09		0,99		
		4 М					456,06		412,66		
		ЗТ	чел.-ч	18,72		16,9387546					
		Итого по расценке					687,78		622,34		
		ФОТ							208,69		5 271,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			187,82		4 744,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			96,00		2 424,89
		<b>Всего по позиции</b>							<b>906,16</b>		
Замена дверного полотна (пожарный гидрант)											
<b>35</b>	<b>ТЕРр56-10-1</b>	<b>Снятие дверных полотен</b>	<b>100 м2 дверных полотен</b>	<b>0,016</b>	<b>1</b>	<b>0,016</b>					
		Объем=(0,8*2,0) / 100									
		1 ОТ					405,97		6,50	25,26	164,19
		ЗТ	чел.-ч	36,28		0,58048					
		Итого по расценке					405,97		6,50		
		ФОТ							6,50		164,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5,85		147,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,06		77,17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15,41</b>		
<b>36</b>	<b>ТЕРр56-21-6</b>	<b>Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных</b>	<b>100 полотен</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					1 615,38		16,15	25,26	407,95
		2 ЭМ					211,64		2,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТм					32,92		0,33	25,26	8,34	
		4 М					12 188,74		121,89			
		ЗТ	чел.-ч	114		1,14						
		ЗТм	чел.-ч	1,73		0,0173						
		Итого по расценке					14 015,76		140,16			
		ФОТ							16,48		416,29	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,83		374,66	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,75		195,66	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>162,74</b>			
37	ТССЦ-203-0570	Полотна дверные деревянные (Проемы (ремонтно-строительные)) Объем=0,8*2,0	м2	1,6	1	1,6	220,15		352,24			
		<b>Всего по позиции</b>							<b>352,24</b>			
		<b>Итого по разделу 5 Квартирные секции :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)							66 214,44			
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							10 987,34			
		Эксплуатация машин							302,34			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							54,07			
		Материалы							54 924,76			
		Строительные работы							81 231,00			
		в том числе:										
		оплата труда							10 987,34			
		эксплуатация машин и механизмов							302,34			
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							54,07			
		материалы							54 924,76			
		накладные расходы							9 937,28			
		сметная прибыль							5 079,28			
		Итого ФОТ (справочно)							11 041,41			
		Итого накладные расходы (справочно)							9 937,28			
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 079,28			
		<b>Итого по разделу 5 Квартирные секции</b>							<b>81 231,00</b>			
<b>Раздел 6. Прочие работы</b>												
38	ТЕР11-01-050-01 Применительно	Покрытие пленкой дверных проемов (защита от строительной пыли дв. собственников+ почтовые ящики) Объем=(2,0*1,0*217+8) / 100	100 м2 поверхнос ти	4,42	1	4,42						
		1 ОТ					41,43		183,12	25,26	4 625,61	
		2 ЭМ					2,18		9,64			
		4 М					618,12		2 358,78			
		ЗТ	чел.-ч	3,45		15,249						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					577,27		2 551,54		
		ФОТ							183,12		4 625,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			184,58		4 662,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			101,17		2 555,65
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 837,29</b>		
39	ТССЦ-101-2949	Лента малярная (скотч), ширина 30 мм (Полы) Объем=((2,1*2+1,0)*217) / 10	10 м	112,84	1	112,84	3,92		442,33		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>442,33</b>		
40	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (САПОЖОК все помещения )  Объем=60,7054 / 100  Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2	0,607054	1	0,607054					
		1 ОТ					435,80	1,2	317,46	25,26	8 019,04
		2 ЭМ					4,77	1,2	3,47		
		3 в т.ч. ОТм					0,19	1,2	0,14	25,26	3,54
		4 М					977,53		543,35		
		ЗТ	чел.-ч	34,1	1,2	24,8406497					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,2	0,0072846					
		Итого по расценке					1 335,63		864,28		
		ФОТ							317,60		8 022,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			285,84		7 220,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			132,28		3 341,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 282,40</b>		
41	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ( )  Объем=(70*0,26+72,8*0,13) / 100	100 м2	0,27664	1	0,27664					
		1 ОТ					918,84		254,19	25,26	6 420,84
		2 ЭМ					1,09		0,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					576,24		159,41		
		ЗТ	чел.-ч	80,6		22,297184					
		Итого по расценке					1 496,17		413,90		
		ФОТ							254,19		6 420,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			228,77		5 778,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			116,93		2 953,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>759,60</b>		
		<b>Итого по разделу 6 Прочие работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							4 272,05		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							754,77		
		Эксплуатация машин							13,41		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,14		
		Материалы							3 503,87		
		Строительные работы							5 321,62		
		в том числе:									
		оплата труда							754,77		
		эксплуатация машин и механизмов							13,41		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,14		
		материалы							3 503,87		
		накладные расходы							699,19		
		сметная прибыль							350,38		
		Итого ФОТ (справочно)							754,91		
		Итого накладные расходы (справочно)							699,19		
		Итого сметная прибыль (справочно)							350,38		
		<b>Итого по разделу 6 Прочие работы</b>							<b>5 321,62</b>		
<b>Раздел 7. Тамбуры ( 1 этаж вход)</b>											
Потолок											
42	ТЕР62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,160564	1	0,160564					
		Объем=16,0564 / 100	окрашиваемой поверхности								
		1 ОТ					317,64		51,00	25,26	1 288,26
		2 ЭМ					10,58		1,70		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		0,31	25,26	7,83
		4 М					1 457,59		61,26		
		ЗТ	чел.-ч	26,1		4,1907204					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0160564					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>709,77</b>		<b>113,96</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							51,31		1 296,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			46,18		1 166,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			23,60		596,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>183,74</b>		
43	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=16,0564*0,375/1000	т	0,006021	1	0,006021	34 582,81		208,22		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>208,22</b>		
44	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=16,0564*0,2/1000	т	0,003211	1	0,003211	12 197,91		39,17		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>39,17</b>		
Стены											
45	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 10%  Объем=60,5485 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,605485	1	0,605485					
		1 ОТ					244,50		148,04	25,26	3 739,49
		2 ЭМ					10,58		6,41		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		1,15	25,26	29,05
		4 М					1 439,14		219,85		
		ЗТ	чел.-ч	20,09		12,1641937					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0605485					
		Итого по расценке					618,18		374,30		
		ФОТ							149,19		3 768,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			134,27		3 391,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			68,63		1 733,53
		<b>Всего по позиции</b>							<b>577,20</b>		
46	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=60,5485*0,375/1000	т	0,022706	1	0,022706	34 582,81		785,24		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>785,24</b>		
47	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=60,5485*0,2/1000	т	0,01211	1	0,01211	12 197,91		147,72		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>147,72</b>		
<b>Итого по разделу 7 Тамбуры ( 1 этаж вход) :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)										1 668,61	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							199,04		
		Эксплуатация машин							8,11		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,46		
		Материалы							1 461,46		
		Строительные работы							1 941,29		
		в том числе:									
		оплата труда							199,04		
		эксплуатация машин и механизмов							8,11		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1,46		
		материалы							1 461,46		
		накладные расходы							180,45		
		сметная прибыль							92,23		
		Итого ФОТ (справочно)							200,50		
		Итого накладные расходы (справочно)							180,45		
		Итого сметная прибыль (справочно)							92,23		
		<b>Итого по разделу 7 Тамбуры ( 1 этаж вход)</b>							<b>1 941,29</b>		
<b>Раздел 8. Тамбуры ( перед переходной лестницей и лестничной клеткой)</b>											
Потолок											
48	ТЕРп62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,530432	1	0,530432					
		Объем=53,0432 / 100									
		1 ОТ					317,64		168,49	25,26	4 256,06
		2 ЭМ					10,58		5,61		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		1,01	25,26	25,51
		4 М					1 457,59		202,39		
		ЗТ	чел.-ч	26,1		13,8442752					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0530432					
		<b>Итого по расценке</b>					709,77		376,49		
		ФОТ							169,50		4 281,57
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90			152,55		3 853,41
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46			77,97		1 969,52
		<b>Всего по позиции</b>							<b>607,01</b>		
49	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,019891	1	0,019891	34 582,81		687,89		
		Объем=53,0432*0,375/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>687,89</b>		
50	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,010609	1	0,010609	12 197,91		129,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Объем=53,0432*0,2/1000									
		<b>Всего по позиции</b>								<b>129,41</b>	
		Стены									
51	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	3,35328	1	3,35328					
		Объем=(296,016+39,312) / 100									
		1 ОТ					244,50		819,88	25,26	20 710,17
		2 ЭМ					10,58		35,48		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		6,37	25,26	160,91
		4 М					1 439,14		1 217,58		
		ЗТ	чел.-ч	20,09		67,3673952					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,335328					
		Итого по расценке					618,18		2 072,94		
		ФОТ							826,25		20 871,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90			743,63		18 783,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46	46			380,08		9 600,70
		<b>Всего по позиции</b>								<b>3 196,65</b>	
52	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,125748	1	0,125748	34 582,81		4 348,72		
		Объем=335,328*0,375/1000									
		<b>Всего по позиции</b>								<b>4 348,72</b>	
53	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,067066	1	0,067066	12 197,91		818,07		
		Объем=335,328*0,2/1000									
		<b>Всего по позиции</b>								<b>818,07</b>	
54	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,417648	1	0,417648					
		Объем=41,7648 / 100									
		1 ОТ					317,64		132,66	25,26	3 350,99
		2 ЭМ					10,58		4,42		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		0,79	25,26	19,96
		4 М					1 457,59		159,35		
		ЗТ	чел.-ч	26,1		10,9006128					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0417648					
		Итого по расценке					709,77		296,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							133,45		3 370,95	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			120,11		3 033,86	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			61,39		1 550,64	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>477,93</b>			
<b>Замена дверей</b>												
55	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Объем=(0,9*2,1*2) / 100	100 м2	0,0378	1	0,0378						
		1 ОТ						1 184,57	44,78	25,26	1 131,14	
		2 ЭМ						311,92	11,79			
		3 в т.ч. ОТм						147,29	5,57	25,26	140,70	
		ЗТ	чел.-ч	103,91		3,927798						
		ЗТм	чел.-ч	7,74		0,292572						
		Итого по расценке					1 496,49		56,57			
		ФОТ							50,35		1 271,84	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			51,86		1 310,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			29,71		750,39	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>138,14</b>			
56	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0378	1	0,0378						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						1 349,38	1,2	61,21	25,26	1 546,16
		2 ЭМ						2 984,53	1,2	135,38		
		3 в т.ч. ОТм						215,99	1,2	9,80	25,26	247,55
		4 М						34 946,25		1 318,27		
		ЗТ	чел.-ч	104,28	1,2	4,7301408						
		ЗТм	чел.-ч	11,35	1,2	0,514836						
		Итого по расценке					39 208,86		1 514,86			
		ФОТ							71,01		1 793,71	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			69,02		1 743,49	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			33,20		838,56	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 617,08</b>			
57	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных	компл.	2	1	2			115,92		231,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Деревянные конструкции)									
		<b>Всего по позиции</b>								<b>231,84</b>	
58	ТЕР15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,0378	1	0,0378					
		Объем=3,78 / 100									
		ОП Прил.15.3 п.13 Определение окрашиваемой поверхности ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7)									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					440,44	3,24	53,94	25,26	1 362,52
		2 ЭМ					4,77	3,24	0,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,19	3,24	0,02	25,26	0,51
		4 М					526,74	2,7	53,76		
		ЗТ	чел.-ч	35,75	3,24	4,378374					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	3,24	0,0012247					
		Итого по расценке					971,95		108,28		
		ФОТ							53,96		1 363,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			48,56		1 226,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,47		567,70
		<b>Всего по позиции</b>								<b>179,31</b>	
59	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,0206	1	1,0206					
		Объем=((0,9*2,1*4*14)-3,78) / 100									
		ОП табл 62.4 п.13 Определение окрашиваемой поверхности ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7)									
		1 ОТ					807,48	2,7	2 225,11	25,26	56 206,28
		2 ЭМ					10,58	2,7	29,15		
		3 в т.ч. ОТм					1,90	2,7	5,24	25,26	132,36
		4 М					893,36	2,7	2 461,76		
		ЗТ	чел.-ч	66,35	2,7	182,835387					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2,7	0,275562					
		Итого по расценке					1 711,42		4 716,02		
		ФОТ							2 230,35		56 338,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 007,32		50 704,78
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 025,96		25 915,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>7 749,30</b>		
<b>Итого по разделу 8 Тамбуры ( перед переходной лестницей и лестничной клеткой) :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									15 357,52		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 506,07		
Эксплуатация машин									222,41		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									28,80		
Материалы									11 629,04		
Строительные работы									20 181,35		
в том числе:											
оплата труда									3 506,07		
эксплуатация машин и механизмов									222,41		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									28,80		
материалы									11 629,04		
накладные расходы									3 193,05		
сметная прибыль									1 630,78		
Итого ФОТ (справочно)									3 534,87		
Итого накладные расходы (справочно)									3 193,05		
Итого сметная прибыль (справочно)									1 630,78		
<b>Итого по разделу 8 Тамбуры ( перед переходной лестницей и лестничной клеткой)</b>									<b>20 181,35</b>		
<b>Раздел 9. Лифтовые холлы</b>											
Потолок											
60	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	2,23776	1	2,23776					
		Объем=223,776 / 100									
		1 ОТ					317,64		710,80	25,26	17 954,81
		2 ЭМ					10,58		23,68		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		4,25	25,26	107,36
		4 М					1 457,59		853,82		
		ЗТ	чел.-ч	26,1		58,405536					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,223776					
		Итого по расценке					709,77		1 588,30		
		ФОТ							715,05		18 062,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			643,55		16 255,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			328,92		8 308,60
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 560,77</b>		
61	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,083916	1	0,083916	34 582,81		2 902,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=223,776*0,375/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 902,05</b>		
62	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=223,776*0,2/1000	т	0,044755	1	0,044755	12 197,91		545,92		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>545,92</b>		
Стены											
63	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%  Объем=(431,368+84,1) / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	5,15468	1	5,15468					
		1 ОТ					244,50		1 260,32	25,26	31 835,68
		2 ЭМ					10,58		54,54		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		9,79	25,26	247,30
		4 М					1 439,14		1 871,66		
		ЗТ	чел.-ч	20,09		103,5575212					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,515468					
		Итого по расценке					618,18		3 186,52		
		ФОТ							1 270,11		32 082,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 143,10		28 874,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			584,25		14 758,17
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 913,87</b>		
64	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=515,468*0,375/1000	т	0,193301	1	0,193301	34 582,81		6 684,89		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 684,89</b>		
65	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=515,468*0,2/1000	т	0,103094	1	0,103094	12 197,91		1 257,53		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 257,53</b>		
<b>Итого по разделу 9 Лифтовые холлы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							16 165,21		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 971,12		
		Эксплуатация машин							78,22		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							14,04		
		Материалы							14 115,87		
		Строительные работы							18 865,03		
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							1 971,12		
		эксплуатация машин и механизмов							78,22		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14,04		
		материалы							14 115,87		
		накладные расходы							1 786,65		
		сметная прибыль							913,17		
		Итого ФОТ (справочно)							1 985,16		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 786,65		
		Итого сметная прибыль (справочно)							913,17		
		<b>Итого по разделу 9 Лифтовые холлы</b>							<b>18 865,03</b>		
<b>Раздел 10. Квартирные секции</b>											
Потолок											
66	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,8195	1	6,8195					
		Объем=681,95 / 100									
		1 ОТ						317,64	2 166,15	25,26	54 716,95
		2 ЭМ						10,58	72,15		
		3 в т.ч. ОТм						1,90	12,96	25,26	327,37
		4 М						1 457,59	2 601,98		
		ЗТ	чел.-ч	26,1		177,98895					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,68195					
		Итого по расценке						709,77	4 840,28		
		ФОТ							2 179,11		55 044,32
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 961,20		49 539,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 002,39		25 320,39
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 803,87</b>		
67	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,255731	1	0,255731	34 582,81		8 843,90		
		Объем=681,95*0,375/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 843,90</b>		
68	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,13639	1	0,13639	12 197,91		1 663,67		
		Объем=681,95*0,2/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 663,67</b>		
Стены											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	ТЕРр62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	20,7505	1	20,7505						
		Объем=2075,05 / 100										
		1 ОТ					341,00		7 075,92	25,26	178 737,74	
		2 ЭМ					10,58		219,54			
		3 в т.ч. ОТм					1,90		39,43	25,26	996,00	
		4 М					1 584,61		8 881,84			
		ЗТ	чел.-ч	28,02		581,42901						
		ЗТм	чел.-ч	0,1		2,07505						
		Итого по расценке					779,61		16 177,30			
		ФОТ							7 115,35		179 733,74	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6 403,82		161 760,37	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 273,06		82 677,52	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25 854,18</b>			
70	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,778144	1	0,778144	34 582,81		26 910,41			
		Объем=2075,05*0,375/1000										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26 910,41</b>			
71	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т	0,41501	1	0,41501	12 197,91		5 062,25			
		Объем=2075,05*0,2/1000										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 062,25</b>			
Двери												
72	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,7497	1	0,7497						
		Объем=(27,93+47,04) / 100										
	ОП табл 62.4 п.13	Определение окрашиваемой поверхности ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7)										
		1 ОТ					1 165,40	2,7	2 358,99	25,26	59 588,09	
		2 ЭМ					10,58	2,7	21,42			
		3 в т.ч. ОТм					1,90	2,7	3,85	25,26	97,25	
		4 М					1 051,67	2,7	2 128,78			
		ЗТ	чел.-ч	95,76	2,7	193,8364344						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2,7	0,202419						
		Итого по расценке					2 227,65		4 509,19			
		ФОТ							2 362,84		59 685,34	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 126,56		53 716,81	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 086,91		27 455,26	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 722,66</b>			
73	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей ( метал. двери с двух сторон, щиты шахты дымоудаления ) за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,858648	1	0,858648						
		Объем=(1,4*2,1*20+1,5*2,1*2+0,87*0,68*2*14+0,3*0,5*2*14) / 100										
		1 ОТ					230,63		198,03	25,26	5 002,24	
		2 ЭМ					1,09		0,94			
		4 М					456,06		391,60			
		ЗТ	чел.-ч	18,72		16,0738906						
		Итого по расценке					687,78		590,57			
		ФОТ							198,03		5 002,24	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			178,23		4 502,02	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			91,09		2 301,03	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>859,89</b>			
		<b>Итого по разделу 10 Квартирные секции :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)							68 597,57			
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							11 799,09			
		Эксплуатация машин							314,05			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							56,24			
		Материалы							56 484,43			
		Строительные работы							84 720,83			
		в том числе:										
		оплата труда							11 799,09			
		эксплуатация машин и механизмов							314,05			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							56,24			
		материалы							56 484,43			
		накладные расходы							10 669,81			
		сметная прибыль							5 453,45			
		Итого ФОТ (справочно)							11 855,33			
		Итого накладные расходы (справочно)							10 669,81			
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 453,45			
		<b>Итого по разделу 10 Квартирные секции</b>							<b>84 720,83</b>			
	<b>Раздел 11. Помещение электрощитовой</b>											
74	ТЕРр62-17-1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,150484	1	0,150484						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=15,0484 / 100									
		1 ОТ					414,02		62,30	25,26	1 573,70
		2 ЭМ					10,58		1,59		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		0,29	25,26	7,33
		4 М					1 741,44		74,02		
		ЗТ	чел.-ч	34,02		5,1194657					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0150484					
		Итого по расценке					916,48		137,91		
		ФОТ							62,59		1 581,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			56,33		1 422,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			28,79		727,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>223,03</b>		
75	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=15,0484*0,375/1000	т	0,005643	1	0,005643	34 582,81		195,15		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>195,15</b>		
76	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=15,0484*0,2/1000	т	0,00301	1	0,00301	12 197,91		36,72		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36,72</b>		
77	ТЕРр62-16-1	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% Объем=41,92 / 100	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,4192	1	0,4192					
		1 ОТ					335,04		140,45	25,26	3 547,77
		2 ЭМ					10,58		4,44		
		3 в т.ч. ОТм					1,90		0,80	25,26	20,21
		4 М					1 722,99		227,34		
		ЗТ	чел.-ч	27,53		11,540576					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,04192					
		Итого по расценке					887,95		372,23		
		ФОТ							141,25		3 567,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			127,13		3 211,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			64,98		1 641,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>564,34</b>		
78	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=41,92*0,375/1000	т	0,016	1	0,016	34 582,81		553,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Всего по позиции</b>										<b>553,32</b>		
79	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133 (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=41,92*0,2/1000	т	0,008	1	0,008	12 197,91			97,58		
<b>Всего по позиции</b>										<b>97,58</b>		
80	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей ( металл. двери с двух сторон) за два раза  Объем=(0,8*2,1*2) / 100	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0336	1	0,0336						
		1 ОТ					230,63			7,75	25,26	195,77
		2 ЭМ					1,09			0,04		
		4 М					456,06			15,32		
		ЗТ	чел.-ч	18,72		0,628992						
		Итого по расценке					687,78			23,11		
		ФОТ								7,75		195,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				6,98		176,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46				3,57		90,05
<b>Всего по позиции</b>										<b>33,66</b>		
<b>Итого по разделу 11 Помещение электрощитовой :</b>												
Итого прямые затраты (справочно)										1 416,02		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										210,50		
Эксплуатация машин										6,07		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы										1 199,45		
Строительные работы										1 703,80		
в том числе:												
оплата труда										210,50		
эксплуатация машин и механизмов										6,07		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы										1 199,45		
накладные расходы										190,44		
сметная прибыль										97,34		
Итого ФОТ (справочно)										211,59		
Итого накладные расходы (справочно)										190,44		
Итого сметная прибыль (справочно)										97,34		
<b>Итого по разделу 11 Помещение электрощитовой</b>										<b>1 703,80</b>		
<b>Раздел 12. Прочие работы</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ТЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (САПОЖОК все помещения )	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62363	1	0,62363					
		Объем=62,363 / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ					435,80	1,2	326,13	25,26	8 238,04
		2 ЭМ					4,77	1,2	3,57		
		3 в т.ч. ОТм					0,19	1,2	0,14	25,26	3,54
		4 М					977,53		558,19		
		ЗТ	чел.-ч	34,1	1,2	25,5189396					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,2	0,0074836					
		Итого по расценке					1 335,63		887,89		
		ФОТ							326,27		8 241,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			293,64		7 417,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			135,89		3 432,62
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 317,42</b>		
82	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ( )	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26364	1	0,26364					
		Объем=(65*0,26+72,8*0,13) / 100									
		1 ОТ					918,84		242,24	25,26	6 118,98
		2 ЭМ					1,09		0,29		
		4 М					576,24		151,92		
		ЗТ	чел.-ч	80,6		21,249384					
		Итого по расценке					1 496,17		394,45		
		ФОТ							242,24		6 118,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			218,02		5 507,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			111,43		2 814,73
		<b>Всего по позиции</b>							<b>723,90</b>		
		<b>Итого по разделу 12 Прочие работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 282,34		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							568,37		
		Эксплуатация машин							3,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								0,14	
		Материалы							710,11		
		Строительные работы							2 041,32		
		в том числе:									
		оплата труда							568,37		
		эксплуатация машин и механизмов							3,86		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,14		
		материалы							710,11		
		накладные расходы							511,66		
		сметная прибыль							247,32		
		Итого ФОТ (справочно)							568,51		
		Итого накладные расходы (справочно)							511,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							247,32		
		Итого по разделу 12 Прочие работы							2 041,32		
<b>Раздел 13. Окна</b>											
83	ТЕРп56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	100 м2 оконных переплето в	1,204632	1	1,204632					
		Объем= $((1,47*1,17*2+0,51*1,17*2)*26) / 100$									
		1 ОТ					373,25		449,63	25,26	11 357,65
		2 ЭМ					19,34		23,30		
		3 в т.ч. ОТм					9,13		11,00	25,26	277,86
		ЗТ	чел.-ч	33,06		39,8251339					
		ЗТм	чел.-ч	0,48		0,5782234					
		Итого по расценке					392,59		472,93		
		ФОТ							460,63		11 635,51
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			414,57		10 471,96
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			216,50		5 468,69
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 104,00</b>		
84	ТЕРп63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остеклени я	0,5434	1	0,5434					
		Объем= $((1,4*1,1+0,5*1,1)*26) / 100$									
		1 ОТ					1 362,58		740,43	25,26	18 703,26
		2 ЭМ					37,37		20,31		
		3 в т.ч. ОТм					4,76		2,59	25,26	65,42
		4 М					4 165,93		2 263,77		
		ЗТ	чел.-ч	105,3		57,22002					
		ЗТм	чел.-ч	0,25		0,13585					
		Итого по расценке					5 565,88		3 024,51		18 768,68
		ФОТ							743,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			668,72		16 891,81	
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			334,36		8 445,91	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>4 027,59</b>		
85	ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%		100 м2	0,972972	1	0,972972					
		Объем=(1,98*1,17*3*14) / 100										
		ОП т.62.4., п.3 Определение площади окрашиваемой поверхности ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)										
		1 ОТ						1 712,32	2,5	4 165,10	25,26	105 210,43
		2 ЭМ						10,58	2,5	25,74		
		3 в т.ч. ОТм						1,90	2,5	4,62	25,26	116,70
		4 М						1 028,30	2,5	2 501,27		
		ЗТ	чел.-ч	140,7	2,5	342,242901						
		ЗТм	чел.-ч	0,1	2,5	0,243243						
		Итого по расценке						2 751,20		6 692,11		
		ФОТ								4 169,72		105 327,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 752,75		94 794,42	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 918,07		48 450,48	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>12 362,93</b>		
	<b>Итого по разделу 13 Окна :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)								10 189,55		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								5 355,16		
		Эксплуатация машин								69,35		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								18,21		
		Материалы								4 765,04		
		Строительные работы								17 494,52		
		в том числе:										
		оплата труда								5 355,16		
		эксплуатация машин и механизмов								69,35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								18,21		
		материалы								4 765,04		
		накладные расходы								4 836,04		
		сметная прибыль								2 468,93		
		Итого ФОТ (справочно)								5 373,37		
		Итого накладные расходы (справочно)								4 836,04		
		Итого сметная прибыль (справочно)								2 468,93		
		<b>Итого по разделу 13 Окна</b>								<b>17 494,52</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 14. Погрузо-разгрузочные работы</b>												
86	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,019	1	0,019	16,37				0,31	
<b>Всего по позиции</b>										<b>0,31</b>		
87	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	0,019	1	0,019	51,74				0,98	
<b>Всего по позиции</b>										<b>0,98</b>		
<b>Итого по разделу 14 Погрузо-разгрузочные работы</b>										<b>1,29</b>		
<b>Итого по смете:</b>												
Итого прямые затраты (справочно)									214 661,31	2 335 717,78		
в том числе:												
Оплата труда рабочих									40 157,79	1 014 385,77		
Эксплуатация машин									1 652,56	11 121,73		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										248,93	6 288,01	
Материалы									172 850,96	1 310 210,28		
Строительные работы									269 694,38	3 725 851,36		
в том числе:												
оплата труда									40 157,79	1 014 385,77		
2 Письмо Минстроя № 31799 ИФ/09 от 01.06.2023	эксплуатация машин и механизмов								1 652,56	6,73	11 121,73	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										248,93	6 288,01	
2 Письмо Минстроя № 31799 ИФ/09 от 01.06.2023	материалы								172 850,96	7,58	1 310 210,28	
накладные расходы									36 438,35	920 431,11		
сметная прибыль									18 594,72	469 702,47		
Итого ФОТ (справочно)									40 406,72	1 020 673,78		
Итого накладные расходы (справочно)									36 438,35	920 431,11		
Итого сметная прибыль (справочно)									18 594,72	469 702,47		
Непредвиденные затраты 2%									5 393,89	74 517,03		
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>275 088,27</b>	<b>3 800 368,39</b>		
Постановление РЭК Свердловской обл. №239-ПК от 16.12.2021 0,019*1,2*507,26									11,57	11,57		
Уборка помещений после ремонта 1759,31*50 р									87 965,50	87 965,50		
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>									<b>363 065,34</b>	<b>3 888 345,46</b>		
Компенсация НДС (вариант формулы для индексов к элементам прямых затрат!) БЦ: (172850,96+0+(1652,56-248,93)+36438,35*0,1712+18594,72*0,15)*0,2 ТЦ: (1310210,28+0+(11121,73-6288,01)+920431,11*0,1712+469702,47*0,15)*0,2									36 656,41	308 615,44		
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>399 721,75</b>	<b>4 196 960,90</b>		

Составил: инженер-сметчик

(Прохорова Л.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник сметного отдела

(Романова Т.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.