

СОГЛАСОВАНО:



2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета
индексации изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

г. Екатеринбург, ул. Инженерная, дом 21/1
(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (подающий контур)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 квартал 2025г.

Сметная стоимость

1 043,63 (74,35) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ

851,58 (60,62) тыс. руб.


монтажных работ

1,06 (0,13) тыс. руб.

оборудования

0,00 (0) тыс. руб.

Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 652/пр от 7 июля 2022 г.
Генеральный директор
ООО «УК РЭМН УЖСК»
Ряцева Ю.В.



2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССН 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТССМ 81-01-2001);
- на специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлр 81-01-2001).

66. Свердловская область

181,09 (5,71) тыс. руб.

427,22 чел. час.

23,46 чел. час.

прочих затрат

0,00

(0) тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в подвальном помещении												
Демонтажные работы												
1	ТЕР86-24-2	Разборка тепловой изоляции	100 м2	0,336608	1	0,336608						
		наружной площади разобранной изоляции										
		Объем=((3,14*0,076*120,0+3,14*0,04*40,0)) / 100										
		1 ОТ					223,66			75,29	31,73	2 388,95
		3Т	чел.-ч	19,1		6,4292128						
		Итого по расценке					223,66			75,29		
		ФОТ								75,29		2 388,95
		Пр/812-100,1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89				67,01		2 126,17
		Пр/774-100,1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44				33,13		1 051,14
		Всего по позиции								175,43		
2	ТЕР85-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м труб/опров	0,85	1	0,85						
		Объем=(80,0+5,0) / 100										
		1 ОТ					698,15			593,43	31,73	18 829,53
		2 ЗМ					13,92			11,83		
		3 в т.ч. ОТм					3,24			2,75	31,73	87,26
		4 М					119,14			101,27		
		3Т	чел.-ч	59,62		50,677						
		3Тм	чел.-ч	0,17		0,1445						
		Итого по расценке					831,21			706,53		
		ФОТ								596,18		18 916,79
		Пр/812-099,1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87				518,68		16 457,61
		Пр/774-099,1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44				262,32		8 323,39
		Всего по позиции								1 487,53		
3	ТЕР85-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м труб/опров	0,18	1	0,18						
		Объем=((12,0+6,0) / 100										
		1 ОТ					405,87			73,06	31,73	2 318,19
		2 ЗМ					8,12			1,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3 в т.ч. ОТМ						1,90		0,34	31,73	10,79
	4 М		цел.-ч	34,66		6,2388	69,13		12,44		
	ЗТМ		цел.-ч	0,1		0,018					
	Итого по расценке					483,12			86,96		
	ФОТ								73,40		2 328,98
	Пр/812-016-0-1. НР Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		87		87			63,86		2 026,21
	Пр/774-016-0-1 СП Внутренние санитарно-технические работы: Демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%		44		44			32,30		1 024,75
	Всего по позиции								183,12		
4	ТЕР18-07-001-02	Демонтаж манометров	1 комп.	2	1	2					
	1 ОТ						3,07	0,414	2,54	31,73	80,59
	4 М						241,24	0	0,00		
	ЗТ		цел.-ч	0,22	0,414	0,18216					
	Итого по расценке					244,31			2,54		80,59
	ФОТ								2,54		80,59
	Пр/812-016-0-1. Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121	0,9	108,9			2,77		87,76
	Пр/774-016-0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72	0,85	61,2			1,55		49,32
	Всего по позиции								6,86		
5	ТЕР18-06-007-02	Демонтаж фильтров диаметром : 32 мм	10 фильтров	0,1	1	0,1					
	Объем=1 / 10										
	1 ОТ						108,39	0,414	4,49	31,73	142,47
	2 ЗМ						62,45	0,45	2,81		
	3 в т.ч. ОТМ						0,57	0,45	0,03	31,73	0,95
	4 М						6 036,50	0	0,00		
	ЗТ		цел.-ч	8,18	0,414	0,338652					
	ЗТМ		цел.-ч	0,03	0,45	0,00135					
	Итого по расценке					6 207,34			7,30		143,42
	ФОТ								4,52		156,18
	Пр/812-016-0-1. Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121	0,9	108,9			4,92		87,77
	Пр/774-016-0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72	0,85	61,2			2,77		87,77
	Всего по позиции								14,99		
Монтажные работы											
6	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полигиститеновых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм	100 м труб	0,85	1	0,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объем=85,0 / 100										
	1 ОТ						2 176,16	1,38	2 552,64	31,73	80 995,27
	2 ЗМ						1 888,70	1,5	2 408,09		
	3 в т.ч. ОТМ						322,94	1,5	411,75	31,73	13 064,83
	4 М						3 115,93		77,00		
	ЗТ		чел.-ч	162,4	1,38		190,4952				
	ЗТМ		чел.-ч	16,97	1,5		21,63675				
	Итого по расценке						7 180,79		5 037,73		
	ФОТ								2 964,39		94 060,10
	Пр/812-016-0-1. Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						%	121	0,9	108,9	102 431,45
	812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						%	72	0,85	61,2	57 564,78
	Пр/774-016-0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						%				
	774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции						10 080,16				
7	ТСЦ-507-3360	Труба из полипропилена: PN 20/75	М	80,41	1	80,41	161,76		13 007,12		
	Всего по позиции								13 007,12		
8	ТСЦ-507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 75 мм Объем=85/4	шт.	21	1	21	13,55		284,55		
	Всего по позиции						284,55				
9	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм Объем=(4*1,5) / 100	100 м труб/опров	0,06	1	0,06					
	1 ОТ						2 268,73	1,38	187,85	31,73	5 960,48
	2 ЗМ						680,76	1,5	61,27		
	3 в т.ч. ОТМ						112,28	1,5	10,11	31,73	320,79
	4 М						1 204,08		6,86		
	ЗТ		чел.-ч	162,4	1,38		13,44672				
	ЗТМ		чел.-ч	5,9	1,5		0,531				
	Итого по расценке						4 153,57		255,98		
	ФОТ								197,96		6 281,27
	Пр/812-016-0-1. Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						%	121	0,9	108,9	6 840,30
	812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						%	72	0,85	61,2	3 844,14
	Пр/774-016-0. Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции						692,71				
10	ТСЦ-507-3357	Труба из полипропилена: PN 20/40	М	5,622	1	5,622	46,99		264,18		
	Всего по позиции								264,18		
11	ТСЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	шт.	2	1	2	2,50		5,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
12	ТСЦ-507-0918	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 40 мм Объем=4 / 10	10 шт.	0,4	1	0,4	44,66		17,86		
Всего по позиции											
13	ТСЦ-507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 75x40x75 мм	шт.	4	1	4	36,72		146,88		
Всего по позиции											
14	ТСЦ-507-5037	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 40x1 1/4"	шт.	4	1	4	61,95		247,80		
Всего по позиции											
15	ТСЦ-302-1912	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 32 мм	шт.	4	1	4	124,24		496,96		
Всего по позиции											
16	ТСЦ-507-5100	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 40x1 1/4"Американка"	шт.	4	1	4	79,21		316,84		
Всего по позиции											
17	ТЕР-16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм Объем=(8*1,5) / 100	100 м трубобров ода	0,12	1	0,12					
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Всего по позиции											
18	ТСЦ-507-3356	Труба из полипропилена: PN 20/32	м	11,256	1	11,256	30,42		342,41		
Всего по позиции											
19	ТСЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	3	1	3	1,36		4,08		
Всего по позиции											
20	ТСЦ-507-0917	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм Объем=8 / 10	10 шт.	0,8	1	0,8	42,98		34,38		
Всего по позиции											
34,38											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
32	ТССЦ-301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм	шт.	80	1	80	13,26		1 060,80		
Всего по позиции									1 060,80		
33	ТССЦ-301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм	шт.	4	1	4	7,30		29,20		
Всего по позиции									29,20		
34	ТССЦ-301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм	шт.	8	1	8	8,37		66,96		
Всего по позиции									66,96		
35	ТССЦ-101-4956	Анкер забивной М10	шт.	92	1	92	0,87		80,04		
Всего по позиции									80,04		
36	ТССЦ-101-2591	Шпильки Объем=92*0,5	шт.	46	1	46	9,28		426,88		
Всего по позиции									426,88		
Узел ввода внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения											
37	ТССЦ-302-1404	Переходник, размер: 110х50 мм	шт.	2	1	2	148,21		296,42		
Всего по позиции									296,42		
38	ТССЦ-302-1251	Специального стальные, буровые, диаметром: до 100 мм	шт.	1	1	1	200,20		200,20		
Всего по позиции									200,20		
39	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	1	1	1					
1 ОТ							37,19	1,38	51,32	31,73	1 628,38
2 ЭМ							11,67	1,5	17,51		
3 в т.ч. ОТМ							0,38	1,5	0,57	31,73	18,09
4 М									51,01		
3ТМ			чел.-ч	2,91	1,38		4,0158				
Итого по расценке			чел.-ч	0,02	1,5		0,03		278,39		
ФОТ									119,84		
Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9		108,9		51,89		1 646,47
Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85		61,2		56,51		1 793,01
Всего по позиции									31,76		1 007,64
40	ТССЦ-302-0206	Краны шаровые фланцевые "ЛД" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШЦ.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	шт.	1	1	1	794,69		794,69		
Всего по позиции									794,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ТССЦ.507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	1	2	83,30		166,60		
42	ТССЦ.507-5097	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметр: 32х1 1/4"	шт.	1	1	1	39,07		39,07		
43	ТССЦ.302-1912	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 32 мм	шт.	1	1	1	124,24		124,24		
44	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	2	1	2					
		1 ОТ					3,07	1,38	8,47	31,73	268,75
		4 М					241,24		482,48		
		3Т	чел-ч	0,22	1,38	0,6072					
		Итого по расценке					244,31		490,96		
		ФОТ							8,47		268,75
		Пр/612-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			9,22		292,67
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5,18		164,46
45	ТЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтров	0,1	1	0,1			505,35		
		Объем=1 / 10									
		1 ОТ					129,85	1,38	17,92	31,73	568,60
		2 ЗМ					90,84	1,5	13,63		
		3 в т.ч. ОТМ					0,95	1,5	0,14	31,73	4,44
		4 М					8 867,93		1,11		
		3Т	чел-ч	9,92	1,38	1,36896					
		3ТМ	чел-ч	0,05	1,5	0,0075					
		Итого по расценке					9 078,62		32,66		
		ФОТ							18,06		573,04
		Пр/812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			19,67		624,04
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			11,05		350,70
46	ТССЦ.301-2993	Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-50	шт.	1	1	1	641,14		641,14		
47	ТЕРР65-6-21	Смена: водометров диаметром до 65 мм (без стоимости материала)	100 приборов	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 OT						2 999,47		29,99	31,73	951,58
	2 ЭМ						120,09		1,20		
	4 М						228 782,73		26,83		
	ЗТ		чел.-ч	234,7		2,347					
	Итого по расценке						231 902,29		58,02		
	ФОТ								29,99		951,58
	Пр/812-099 2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		103		103			30,89		980,13
	Пр/774-099 2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%		52		52			15,59		494,82
	Всего по позиции								104,50		
	48 ТССЦ-104-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (уголок 40*40*3, арматура А III)	кг	7,6	1	7,6	17,02		129,35		
Объем=2,4*1,85+0,8*0,385 + 2,84											
Всего по позиции									129,35		
Изоляция трубопроводов											
49	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов наделками из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистирола («Термофлекс») трубками	10 м	26,3	1	26,3					
Объем=(85,0+120,0+40,0+12,0+6,0) / 10											
1 OT							49,17	1,38	1 784,58	31,73	56 624,72
2 ЭМ							28,25	1,5	1 114,46		
4 М							1 089,87		1 997,49		
ЗТ			чел.-ч	3,52	1,38	127,75488					
Итого по расценке							1 167,29		4 886,53		56 624,72
ФОТ									1 784,58		56 624,72
Пр/812-020 0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%		97	0,9	87,3			1 557,94		49 433,38
Пр/774-020 0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%		55	0,85	46,75			834,29		26 472,06
Всего по позиции									7 288,76		
50	ТССЦ-104-0292	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 20 мм	м	93,5	1	93,5	70,70		6 610,45		
Объем=85,0*1,1											
Всего по позиции									6 610,45		
51	ТССЦ-104-0961	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 20 мм	м	132	1	132	59,05		7 794,60		
Объем=120,0*1,1											
Всего по позиции									7 794,60		
52	ТССЦ-104-0957	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 20 мм	м	50,6	1	50,6	41,46		2 097,88		
Объем=(40,0+6,0)*1,1											
Всего по позиции									2 097,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ТСЦ-104-0956	Трубки из вспененного полистирена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 20 мм Объем=12,0*1,1	М	13,2	1	13,2	39,34		519,29		
Прочие работы		Всего по позиции							519,29		
54	ТСЦПг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 1 т груза мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,289	1	0,289	51,74		14,95	7,25	108,39
		Всего по позиции							14,95		108,39
55	ТСЦПг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 15 км I класс груза	1 т груза	0,289	1	0,289	16,37		4,73	7,25	34,29
		Всего по позиции							4,73		34,29

Итого по разделу 1 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в подвальной помещении :

Итого прямые затраты (справочно)		51 214,47									
в том числе:											
Оплата труда рабочих		5 707,37									
Эксплуатация машин		3 756,46									
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		446,46									
Материалы		41 730,96									
Перевозка		19,68									
Строительные работы		60 615,20									
в том числе:		60 595,52									
оплата труда		5 707,37									
эксплуатация машин и механизмов		3 756,46									
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		446,46									
материалы		41 601,61									
накладные расходы		6 152,68									
сметная прибыль		3 377,40									
Перевозка		19,68									
Монтажные работы		129,35									
в том числе:											
материалы		129,35									
Итого ФОТ (справочно)		6 153,63									
Итого накладные расходы (справочно)		6 152,68									
Итого сметная прибыль (справочно)		3 377,40									
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в подвальном помещении		60 744,55									

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)	51 214,47	560 248,42
----------------------------------	-----------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 707,37		181 094,83
		Эксплуатация машин							3 756,46		27 234,34
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							446,46		14 166,18
		Материалы							41 730,96		341 776,57
		Перевозка							19,68		142,68
		Строительные работы							60 615,20		851 577,73
		в том числе:							60 595,52		851 435,05
		оплата труда							5 707,37		181 094,83
		эксплуатация машин и механизмов							3 756,46	7,25	27 234,34
	Приказ Министра России №5170-ИФ/09 от 01.02.2025	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							446,46		14 166,18
	Приказ Министра России №5170-ИФ/09 от 01.02.2025	Материалы							41 601,61	8,19	340 717,19
		накладные расходы							6 152,68		195 223,93
		сметная прибыль							3 377,40		107 164,76
		Перевозка							19,68		142,68
	Приказ Министра России №5170-ИФ/09 от 01.02.2025	Монтажные работы							129,35	8,19	1 059,38
		в том числе:									
		Материалы							129,35	8,19	1 059,38
	Приказ Министра России №5170-ИФ/09 от 01.02.2025	Итого							60 744,55		852 637,11
		Итого ФОТ (справочно)							6 153,83		195 261,01
		Итого накладные расходы (справочно)							6 152,68		195 223,93
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 377,40		107 164,76
		Непредвиденные затраты 2%							1 214,89		17 052,74
		Итого с непредвиденными							61 959,44		869 689,85
		НДС 20%							12 391,89		173 937,97
		ВСЕГО по смете							74 351,33		1 043 627,82

Составил: инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.