

СОГЛАСОВАНО:

ПРОЕКТ


2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора ООО "КЭМТ УЖСК"

Терентьева К.А.
2023 года



Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦП 81-01-2001);
- на эксплуатационно-строительные машины и транспортные средства (ТСЭМ 81-01-2001);
- на специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРМр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Реquisиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реquisиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реquisиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденной в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Екатеринбург, ул. Родонитова, д. 25

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт внутренних инженерных систем горячего водоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом
Основание Дефектная ведомость

(Проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

IV квартал 2022г.

Сметная стоимость 3937,56 (262,13) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	3718,74	(236,31)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1020,16	(41,67)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		3062,88	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		184,60	чел.час.

0,00

(0) Тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурса, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Горячее водоснабжение (24 стояка в нишах 3-х комнатных квартир)

Демонтажные работы

1	ТЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровод	7,022							
		Объем=(24*2,9*10+24,0*0,5*2*2,9) / 100									
		1 ОТ					405,87		2 850,02	24,48	69 768,49
		2 ЭМ					8,12		57,02		
		3 в т.ч. ОТМ					1,90		13,34	24,48	326,56
		4 М					69,13		485,43		
		3ТМ	чел.-ч	34,66			243,38252				
		Итого по расценке	чел.-ч	0,1			0,7022				
		ФОТ					483,12		3 392,47		70 095,05
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87			2 863,36		2 491,12		60 982,69
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44			1 259,88				30 841,82
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции					7 143,47				

2	ТЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 15 мм	100 м трубопровод	2,618							
		Объем=(24*10*1,1-2*1,1) / 100									
		1 ОТ					405,87		1 062,57	24,48	26 011,71
		2 ЭМ					8,12		21,26		
		3 в т.ч. ОТМ					1,90		4,97	24,48	121,67
		4 М					69,13		180,98		
		3ТМ	чел.-ч	34,66			90,73988				
		Итого по расценке	чел.-ч	0,1			0,2618				
		ФОТ					483,12		1 264,81		26 133,38
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87			1 067,54		928,76		22 736,04
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44			469,72				11 498,69
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции					2 663,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтажные работы											
3	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (с учетом компенсаторов) Объем=(24*2,9*10-2,9*2+0,5*4*24+24*0,5) / 100 557лр прил.8 табл.3 п.9 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	100 м трубопров ода			7,502					
		1 ОТ					1 701,55	1,5	19 147,54	24,48	468 731,78
		2 ЗМ					541,81	1,5	6 096,99		
		3 в т.ч. ОТм					89,82	1,5	1 010,74	24,48	24 742,92
		4 М							823,30	456,12	
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,5	1370,6154					
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,5	53,11416					
		Итого по расценке					2 304,16		25 700,65		493 474,70
		ФОТ							20 158,28		537 393,95
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			21 952,37		
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%	72	0,85	61,2			12 336,87		302 006,52
		Всего по позиции							59 989,89		
4	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32	М			703,6876	54,53		38 372,08		
		Всего по позиции							38 372,08		
5	ТССЦ-507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм Объем=24*10-2	шт.			238	3,33		792,54		
		Всего по позиции							792,54		
6	ТССЦ-507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм Объем=4*24*4	шт.			384	6,79		2 607,36		
		Всего по позиции							2 607,36		
7	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.			190	1,36		258,40		
		Всего по позиции							258,40		
8	ТССЦ-507-5050	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 32х1"	шт.			24	24,45		586,80		
		Всего по позиции							586,80		
9	ТССЦ-302-1492	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 32 мм	шт.			24	62,54		1 500,96		
		Всего по позиции							1 500,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТСЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм Объем=24*10*2-4	шт.			476	5,22		2 484,72		
		Всего по позиции							2 484,72		
11	ТСЦ-101-4955	Анкер М8 Объем=24*10*2-4	шт.			476	0,66		314,16		
		Всего по позиции							314,16		
12	ТСЦ-509-5783	Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм	шт.			96	10,06		965,76		
		Всего по позиции							965,76		
13	ТЕР-16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм Объем=(24*10*1,1-2*1,1)/100	100 м трубопроводов			2,618					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 557лр прил.8 табл.3 п.9									
		1 ОТ				2 657,65	1,5		10 436,59	24,48	255 487,72
		2 ЭМ				1 481,49	1,5		5 817,81		
		3 в т.ч. ОТМ				255,38	1,5		1 002,88	24,48	24 550,50
		4 М									239,68
		ЗТ	чел.-ч		190,24	1,5			747,07248		
		ЗТМ	чел.-ч		13,42	1,5			52,70034		
		Итого по расценке							4 230,69		16 494,08
		ФОТ									280 038,22
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 2.1.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%		121	0,9			108,9		12 457,58
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 1.1.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	%		72	0,85			61,2		7 000,96
		Всего по позиции							35 952,62		
14	ТСЦ-507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м			235,3582	24,40		5 742,74		
		Всего по позиции							5 742,74		
15	ТСЦ-507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм Объем=24*2*10-2*2	шт.			476	1,49		709,24		
		Всего по позиции							709,24		
16	ТСЦ-507-5041	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 20х1/2"	шт.			238	5,16		1 228,08		
		Объем=24*10-2									
		Всего по позиции							1 228,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТСЦЛ-302-0062	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 15 мм, тип В/В	шт.			238	28,62		6 811,56		
Всего по позиции									6 811,56		
Прочие работы											
18	ТЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм Объем=(24*10-2) / 100	100 отверстий			2,38					
		1 ОТ					234,42		557,92	24,48	13 657,88
		2 ЭМ					872,51		2 076,57		
		3 в т.ч. ОТМ					267,81		637,39	24,48	15 603,31
		4 М					1 605,31		3 820,64		
		ЗТ	Чел.-ч	17,3		41,174					
		ЗТМ	Чел.-ч	16,4		39,032					
		Итого по расценке					2 712,24		6 455,13		29 261,19
		ФОТ							1 195,31		30 139,03
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 231,17		17 264,10
		11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			705,23		
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			705,23		
Всего по позиции									8 391,53		
19	ТЕР46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 отверстий	100			2,38					
		Объем=238 / 100									
		ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
		1 ОТ					2,57	10	61,17	24,48	1 497,44
		2 ЭМ					33,80	10	804,44		
		3 в т.ч. ОТМ					13,39	10	318,68	24,48	7 801,29
		4 М					80,26	10	1 910,19		
		ЗТ	Чел.-ч	0,19		10	4,522				
		ЗТМ	Чел.-ч	0,82		10	19,516				
		Итого по расценке					116,63		2 775,80		9 298,73
		ФОТ							379,85		9 577,69
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			391,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			224,11		5 486,25
	Всего по позиции								3 391,16		
20	ТЕР46-03-017-02 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки				0,714					
	Объем=238*0,003										
	1 ОТ						509,12		363,51	24,48	8 898,72
	2 ЭМ						27,15		19,39		
	4 М						1 138,05		812,57		
	3Т	чел.-ч		44,66		31,88724					
	Итого по расценке						1 674,32		1 195,47		8 898,72
	ФОТ								363,51		
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		103		103			374,42		9 165,68
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		59		59			214,47		5 250,24
	Всего по позиции								1 784,36		
21	ТССЦ-103-0133 Трубы стальные электросварные прямошовные со снотой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м				83,3	19,80		1 649,34		
	Объем=24*10*0,35-2*0,35										
	Всего по позиции								1 649,34		
	Итого по разделу 1 Горячее водоснабжение (24 стояка в нишах 3-х комнатных квартир)								183 340,06		
Раздел 2. Горячее водоснабжение (11 циркуляционных стояка в нишах 3-х комнатных квартир)											
Демонтажные работы											
22	ТЕРР65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопров ода				3,245					
	Объем=(11*2,9*10+11,0*0,5) / 100										
	1 ОТ						405,87		1 317,05	24,48	32 241,38
	2 ЭМ						8,12		26,35		
	3 в т.ч. ОТМ						1,90		6,17	24,48	151,04
	4 М						69,13		224,33		
	3Т	чел.-ч		34,66		112,4717					
	3ТМ	чел.-ч		0,1		0,3245					
	Итого по расценке						483,12		1 567,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 323,22		32 392,42
		Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 151,20		28 181,41
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка							582,22		14 252,66
		Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж (ремонтно-строительные)	%	44		44					
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка									
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							3 301,15		
Монтажные работы											
23	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (с учетом компрессаторов)	100 м трубопровод			3,41					
		Объем=(11*2,9*10+11,0*0,5+3*0,5*11)/100									
		1 ОТ					1 701,55		5 802,29	24,48	142 040,06
		2 ЭМ					541,81		1 847,57		
		3 в т.ч. ОТМ					89,82		306,29	24,48	7 497,98
		4 М						823,30			
		3Т	Чел.-ч	121,8		415,338					
		3Тм	Чел.-ч	4,72		16,0952					
		Итого по расценке					2 304,16		7 857,19		149 538,04
		ФОТ							6 108,58		162 846,93
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		108,9			6 652,24		
		21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,									
		Приказ № 812/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,	%	72		61,2			3 738,45		91 517,28
		11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,									
		Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							18 247,88		
24	ТСЦ-507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	м			319,050	79,22	25 339,15			
		Всего по позиции						25 339,15			
25	ТСЦ-507-0917	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм	10 шт.			22	42,98	945,56			
		Всего по позиции						945,56			
26	ТСЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.			86	1,36	116,96			
		Всего по позиции						116,96			
27	ТСЦ-302-1492	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром: 32 мм	шт.			11	62,54	687,94			
		Всего по позиции						687,94			
28	ТСЦ-507-5050	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 32х1"	шт.			11	24,45	268,95			
		Всего по позиции						268,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТСЦ-301-5806	Комп. Металлический с шуропом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм Объем=11*2*10	шт.			220	5,22		1 148,40		
		Всего по позиции							1 148,40		
30	ТСЦ-101-4955	Анкер М8 Объем=11*2*10	шт.			220	0,66		145,20		
		Всего по позиции							145,20		
31	ТСЦ-509-5783	Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм	шт.			55	10,06		553,30		
		Всего по позиции							553,30		
32	ТЕР-16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм Объем=(0,1*11) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ	100 м трубопров ода			0,011					
									2 657,65	29,23	24,48
									1 481,49	16,30	
									255,38	2,81	24,48
									578,72	1,01	
									2,09264		
									0,14762		
									4 230,69	46,54	
									32,04		784,34
									34,89		854,15
									19,61		480,02
		Всего по позиции							101,04		
33	ТСЦ-507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м			0,9889	24,40		24,13		
		Всего по позиции							24,13		
34	ТСЦ-302-0062	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 15 мм, тип в/в (слускинг) Всего по позиции	шт.			11	28,62		314,82		
		Всего по позиции							314,82		
Прочие работы											
35	ТЕР-46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм Объем=11 / 100 1 ОТ 2 ЭМ	100 отверстий			0,11			234,42	25,79	24,48
									872,51	95,98	
											631,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	в т.ч. ОТМ										
4	М						267,81		29,46	24,48	721,18
3Т			чел.-ч	17,3			1 605,31		176,58		
3ТМ			чел.-ч	16,4							
	Итого по расценке						2 712,24		298,35		1 352,52
	ФОТ								55,25		1 393,10
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103					56,91		
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59					32,60		797,99
	Всего по позиции								387,86		
36	ТЕР46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 отверстий	100				0,11				
	Объем=11 / 100										
	ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗТМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)										
	1 ОТ						2,57	10	2,83	24,48	69,28
	2 ЭМ						33,80	10	37,18		
	3 в т.ч. ОТМ						13,39	10	14,73	24,48	360,59
	4 М						80,26	10	88,29		
	3Т		чел.-ч	0,19		10			0,209		
	3ТМ		чел.-ч	0,82		10			0,902		
	Итого по расценке						116,63		128,30		429,87
	ФОТ								17,56		442,77
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103					18,09		
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59					10,36		253,62
	Всего по позиции								156,75		
37	ТЕР46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3				0,033				
	Объем=11*0,003										
	1 ОТ						509,12		16,80	24,48	411,26
	2 ЭМ						27,15		0,90		
	4 М						1 138,05		37,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			3Т	44,66		1,47378					
			Итого по расценке						55,26		411,26
			ФОТ						16,80		423,60
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	103	103			17,30		
			21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов								
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	59	59			9,91		242,64
			11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов								
			Всего по позиции						82,47		
38	ТСЦ-103-0135		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4лс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	М		38,5	24,07		926,70		
			Объем=11*10*0,35								
			Всего по позиции						926,70		
			Итого по разделу 2 Горячее водоснабжение (11 циркуляционных стояка в нишах 3-х комнатных квартир)						52 748,26		
			Раздел 3. Прочие работы								
39	ТСЦлпг-01-01-01-041		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		2,8347	51,74		146,67		
			Объем=1,54484+0,57596+0,7139								
			Всего по позиции						146,67		
40	ТСЦлпг-03-21-01-035		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза		2,8347	26,00		73,70		
			Объем=1,54484+0,57596+0,7139								
			Всего по позиции						73,70		
			Итого по разделу 3 Прочие работы						220,37		
			Итого по смете:								
			Итого прямые затраты (справочно)						161 947,00		1 898 368,75
			в том числе:								
			Оплата труда рабочих						41 673,31		1 020 162,61
			Эксплуатация машин						17 138,13		112 940,28
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)						3 347,46		81 945,83
			Материалы						103 135,56		765 265,86
			Строительные работы						236 308,69		3 718 742,63
			в том числе:								
			оплата труда						41 673,31		1 020 162,61

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России №м 63135-ИФ/09 от 27.11.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							17 138,13	6,59	112 940,28
	Приказ Министра России №м 63135-ИФ/09 от 27.11.2022г.	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) материалы							3 347,46 103 135,56	7,42	81 945,83 765 265,86
		накладные расходы							47 757,30		1 169 098,66
		сметная прибыль							26 604,39		651 275,22
		Итого ФОТ (справочно)							45 020,77		1 102 108,44
		Итого накладные расходы (справочно)							47 757,30		1 169 098,66
		Итого сметная прибыль (справочно)							26 604,39		651 275,22
		Компенсация НДС БЦ: (103135,56+0+(17138,13-3347,46)+47757,3*0,1712+26604,39*0,15)*0,2 ПЦ: (765265,86+0+(112940,28-81945,83)+1169098,66*0,1712+651275,22*0,15)*0,2							25 818,59		218 820,26
		ВСЕГО по смете							262 127,28		3 937 562,89

Составил: инженер-сметчик



(Прокурова С.И.)

Проверил: начальник сметного отдела



(Романова Т.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.